



COMUNE di GIAVENO
Area Tecnica - Settore LL. PP.

***SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO :
GESTIONE VISUALI E SERVIZI CORRELATI
PERIODO 2023-2024***



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO : GESTIONE VISUALI E SERVIZI CORRELATI
PERIODO 2023-2024**

N.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MQ	N.	QUANTITA'	€/mq €/cad	IMPORTO
1	25020005	Messa a dimora di specie arbustive con zolla, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia	n.		130		€ 9,82 €	1.276,60
2	NP01	Fornitura di essenze varie	a corpo		1		€ 2.500,00 €	2.500,00
3		Assistenza alle manifestazioni mediante fornitura e posa di fiori in sostituzione a quelli esistenti eventualmente appassiti e aiuto all'organizzazione delle stesse e mantenimento pulizia delle vasche fontane	n.		10	interventi	€ 150,00 €	1.500,00
3.1	NP02	MANUTENZIONE vasi P.za Mautino	n.		6		€ 30,00 €	180,00
3.2	NP03	MONUMENTO VITTIME TERRORISMO Sistemazione Rose P.za Maritano	n.		3		€ 50,00 €	150,00

TAGLIO VERDE VISUALI

4	30010010	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento:						
4.1		a) per singole superfici fino a 300 mq						
		ROTONDA + CHIESETTA						
4.1.1.		Cappella valletti - aiuola	mq	420	4	1680		
4.1.2.		ROTONDA Via Torino (ang. Via Colpastore)	mq	290	4	1160		
4.1.3		ROTONDA Selvaggio	mq	60	4	240		
4.1.4		Parco Comunale zona STELLA	mq	225	6	1350		
4.1.5		MONUMENTO PARTIGIANI Piazza Mautino	mq	6	2	12		
4.1.6		FONTANA - PIAZZA USSEGLIO M. (ang. Via XXIV Maggio)	mq	130	3	390		
4.1.7		VIA M.TERESA MARCHINI	mq	80	3	240		
						5072	€ 0,43 €	2.180,96
4.2	30010011	b) per singole superfici da 300 a 500 mq						
4.2.1		OASI TORTORELLO	mq	400	3	1200	€ 0,27 €	324,00
4.3	30010012	c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq						
4.3.1		MONUMENTO EX INTERNATI Parco Gochi Crolle	mq	800	3	2400		
4.3.2		CHIESA Angelo della pace	mq	800	1	800		
						3200	€ 0,12 €	384,00
4.4	30010013	d) per singole superfici da 2.000 a 5000 mq						
4.4.1.		MONUM.CADUTI SENZA CROCE Via Colpastore (Parco Olivieri)	mq	4000	3	12000	€ 0,09 €	1.080,00

POTATURA SIEPI VISUALI

5	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:					
5.1	siepi di altezza media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m					
5.1.1	<i>PIAZZALE di SCAMBIO Dx</i>	m	61	3	183	

N.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MQ	N.	QUANTITA'	€/mq €/cad	IMPORTO
5.1.2		CIMITERO Ingresso	m	10	2	20		
5.1.3		SIEPI Dietro Mascherone	m	9	2	18		
						38	€ 16,82 €	639,6

6	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:							
6.1	3002002	siepi con perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm						
6.1.1		MONUMENTO VITTIME TERRORISMO <i>Piazza Maritano</i>	m	53	2	106	€ 4,40 €	46640

POTATURA SIEPI VISUALI

7	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:							
7.1	3002001	siepi di altezza media fino a 2,5 m,						
7.1.1		FONTANA VENERE <i>Parco Marchini</i>	m.	46	2	92	€ 8,12 €	74704

POTATURA ARBUSTI VISUALI

8	3002002	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1,0m a 1,5m						
8.1		<i>AIUOLA ospedale</i>	mq	30	2	60		
8.2		<i>ROTONDA selvaggio rose</i>	mq	40	1	40		
8.3		MONUMENTO VITTIME TERRORISMO <i>piazza maritano</i>	mq	70	1	70		
8.4		MONUMENTO EX INTERNATI <i>Parco Gochi Crolle</i>	mq	6	1	6		
8.5		MONUMENTO AVIS <i>P.za Donatori di Sangue</i>	mq	3	1	3		
8.6		VISUALE <i>Via M.Teresa Marchini</i>	mq	140	1	140		
8.7		Siepe fronte SACRO CUORE	mq	51	2	102		
8.8		Siepe PIAZZA MOLINES e SPARTITRAFFICO	mq	363	2	726		
						1147	€ 6,11 €	7.008,17

9	3002002	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1,5m a 2,5m						
9.1		<i>ROTONDA via torino</i> <i>(ang.via Colpastore),</i>	mq	295	1	295		
9.2		<i>ROTONDA cappella valletti, fontana</i>	mq	295	1	295		
9.3		<i>SCARPATA via torino</i>	mq	330	1	330		

9.4	ROTONDA E SCARPATA <i>(compresa potature rose)</i> corso piemonte	mq	1600	1	1600					
						2520	€	14,90	€	37.548,00

SCERBATURA VISUALI										
10	30020027	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di erbe e rifiuti di specie								
10.1		SCARPATA via torino	mq	300	1	300				
10.2		SCARPATA corso piemonte	mq	1600	1	1600				
10.3		MONUMENTO VITTIME TERRORISMO piazza maritano	mq	70	2	140				
10.4		MONUMENTO DEI CADUTI piazza san lorenzo	mq	40	1	40				
10.5		CIMITERO parcheggio	mq	3	1	3				
10.6		AIUOLA ospedale	mq	30	2	60				
10.7		OASI TORTORELLO	mq	323	1	323				
						2466	€	1,42	€	3.501,72

SOMMANO			
Importo a base d'asta		€	59.486,05
Oneri per Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	500,00
	arrotondamenti	€	13,95
	SOMMANO	€	60.000,00
	I.V.A. 22%	€	13.200,00
	T O T A L E /annuo	€	73.200,00