



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino
Area Lavori Pubblici

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA AUGUSTO MONTI FRAZ PONTE PIETRA_GIAVENO

PROGETTO ESECUTIVO



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SPECIALISTICHE

Giaveno, li **maggio 2019**

Il Progettista
Arch. Silvia Antonielli

Il RUP
Arch. Paolo Caligaris

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO "SISTEMAZIONE AREA GIOCO ESTERNA SCUOLA PONTE PIETRA"						
Art. prezzario Regione Piemonte ed 2019 e indagini di mercato	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
01.A01.B10	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale. per profondita' fino a					
01.A01.B10.020	Cm 30 eseguito a macchina	m ²	115,00	€ 11,86	€	1.363,90
29.P15	RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)					
29.P15.A25.010	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)	t	69,00	€ 9,00	€	621,00
01.A23.B60	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50					
01.A23.B60.005	Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6					
	rimozione cordoli a delimitazione attuale area pavimentata in piastreloni antitrauma area esterna	m	45,00	€ 25,00	€	1.125,00
01.P05.B50	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato					
01.P05.B50.005	sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa	m	45,00	€ 4,74	€	213,30
01.A23.A10	Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm ² , su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto.					
01.A23.A10.010	Dello spessore di cm 15 compressi su fascia in ghiaino attorno all'area in battuto di cls	m ²	115,00	€ 21,31	€	2.450,65
Prezzario Regionale Comune di Milano ed 2019 1U.06.150.0020.b	Provvista e posa in opera di pavimentazione in gomma colata certificata antitrauma conforme normativa UNI EN1177, atossica ed elastica, resistente al fuoco e drenante hic composta da EPDM e granuli di gomma riciclata da pneumatici fuori uso, altamente drenante certificata ai sensi della normativa UNI EN1177 relativa all'assorbimento d'urto.su battuto in cls esistente di circa mq 114,00 spessore 4 cm (per h<= 130 cm) di colore e disegno da concordare la DL;					
	area esterna scuola Pio Rolla	m ²	115,00	€ 97,76	€	11.242,40
AN.02	Provvista e posa in opera di gioco due torrette in alluminio					
	fornitura	cd	1,00	€ 6.700,00	€	6.700,00
	montaggio e posa e trasporto	m ²	1,00	€ 1.056,55	€	1.056,55
AN.03	Provvista e posa in opera di cesti basket					
	fornitura e montaggio	cd	2,00	€ 855,60	€	1.711,20
	posa su plinti in cls compreso taglio erba sintetica e ripristino	cd	2,00	€ 310,75	€	621,50
AN.04	Provvista e posa in opera di una coppia di mini porte					
	fornitura e montaggio	cd	1,00	€ 253,57	€	253,57
AN.05	Fornitura di zavorra per mini porte					
	fornitura	cd	6,00	€ 26,41	€	158,48
01.P27.M05	Panche in legno della lunghezza non inferiore a metri 2.00					
01.P27.M05.010	A 24 listelli con gambe in ghisa	cad	4,00	€ 395,77	€	1.583,08
20.A27.C50	Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego					
20.A27.C50.005	Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.	cad	4,00	€ 86,87	€	347,48
STIMA	Oneri sicurezza (recinzione area, box di cantiere, cartellonistica, ...)	cd	1,00	€ 500,00	€	500,00
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA				€	30.448,11