

ANNO 2013 /2014

NUOVO PARAPETTO AREA ESTERNA ASILO NIDO PIO ROLLA

A seguito dei recenti lavori di ampliamento eseguiti nell'asilo nido Pio Rolla, si è reso necessario completare e migliorare l'aspetto dell'area esterna di pertinenza attraverso la realizzazione di un percorso protetto atto a consentire la fruibilità in piena sicurezza delle nuove uscite realizzate recentemente nella struttura scolastica.

L'ufficio lavori pubblici ha provveduto alla progettazione ed alla individuazione del soggetto economicamente vantaggioso per la realizzazione dell'opera per una spesa complessiva di € 4.368,10.

Il nuovo percorso con parapetto è stato completato.

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE CASA RIPOSO "SILVANA RAMELLO"

Con deliberazione di giunta Comunale 66/2013 del 13/05/2013 è stato approvato il progetto preliminare – definitivo relativo ai "Lavori di adeguamento strutturale Residenza Anziani Flessibile" per un importo complessivo dell'opera di € 82.000,00.

Il progetto di adeguamento strutturale della Casa di Riposo "Silvana Ramello" prevede una serie di interventi ad ogni piano dell'edificio. Si tratta di lavori localizzati di modesta entità edilizia che comportano comunque l'insediamento di un cantiere. Oltre agli interventi sulla struttura, sono previsti anche una serie di lavori sugli impianti elettrici e sugli impianti di spegnimento esistenti.

TAGLI NELL'AREA LOCALIZZATA ALL'INTERNO DEL TORRENTE SANGONE, IN ZONA MANIFATTURA, CON ESBOSCO.

Nel mese di marzo 2013, per ragioni di sicurezza, è stato realizzato l'esbosco del materiale di risulta del tagli della vegetazione presente sulle isole del torrente Sangone.

Il taglio della vegetazione è stato eseguito a raso lungo i bordi e le sponde dell'isola demaniale per una lunghezza di circa 4,00 – 5,00 metri, ed all'interno delle isole poste nell'alveo del torrente Sangone, all'altezza della zona della Manifattura.

La parte di vegetazione tagliata su area demaniale è stata rimossa dalle squadre di operai comunali con i mezzi in dotazione, attraverso la realizzazione di una pista di accesso all'alveo, sulla quale sono transitati i mezzi per trasportare il carico.

L'intervento di taglio è stato realizzato da squadre forestali della Regione Piemonte, l'esbosco dalla ditta Cenni Datrio, la preparazione del cantiere è stata fatta dagli operai comunali.

NUOVI 23 POSTI AUTO IN VIA SAN SEBASTIANO

Sono terminati i lavori del parcheggio di via San Sebastiano, che servirà il polo scolastico della nuova Anna Frank e l'ospedale.

La nuova area, acquisita e ricavata a ridosso del ponte, può ospitare 23 autovetture di cui un posto riservato ai disabili. L'opera è stata realizzata dalla ditta Guglielmino Ing. Giovanni per un importo di € 84.000,00.

AMPLIAMENTO VIA SCALETTA e POSA NUOVI GUARD - RAIL IN VIA MAURIZIO GUGLIELMINO

Realizzato l'ampliamento di via Scaletta, completato con la posa del nuovo guard-rail. I lavori sono stati fatti dalla squadra operai comunale, la fornitura dei materiale è della ditta Geosistemi per un importo di € 13.000,00.

Nella stessa gara, è stata inclusa la sostituzione di quelli in legno lungo la via Guglielmino con quelli metallici.

PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO

Sono stati affidati i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire sui bacini imbriferi dei torrenti Ollasio, Tauneri e Sangone. I lavori sono stati completati da ditte diverse per un importo complessivo dei lavori di € 115.000,00

SECONDO LOTTO DI INSTALLAZIONI DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

E' stato realizzato il secondo lotto di installazione di pannelli fotovoltaici effettuato dalla ditta SIBEMI presso le seguenti strutture comunali:

Scuola Media Gonin

Palestra Nuova Anna Frank

Campi sportivi Via Beale

Stadio Torta

Scuola dell'Infanzia Carlo Collodi

Bocciofila Via Maria Ausiliatrice

POTATURA ALBERATE

E' stato dato corso alla potatura di alcune alberate della città eseguite dalla Azienda Agricola OSTORERO SARA per un importo di € 9.738,13 eseguita sulle essenze di Via Pio Rolla, Via F.lli Cervi, Via Genolino, parte di Via Coazze.

NUOVA AREA GIOCO BIMBI A BORGATA SELVAGGIO

Inaugurato a giugno un nuovo parco giochi bimbi realizzato in prossimità della Scuola Mons. Ugo Saroglia e della Bocciofila in borgata Selvaggio.

L'area indipendente è dotata di altalena, castelletto e di due giochi a molla sistemati fra verdi siepi e alberi per un nuova area di incontro e ricreazione dei giavenesi e dei borghigiani.

L'area è utilizzabile anche dalla scuola grazie ai due ingressi separati all'area, uno direttamente dal parcheggio e l'altro dal cortile della scuola.

La modifica della recinzione in ferro soprastante il muretto è stata realizzata dal Fabbro Ruffinatti tramite l'appalto di manutenzione in essere con il Comune di Giaveno.

Per i giochi si è ricorso ditta HOLZHOF s.r.l. che ha sistemato anche il tappeto antitrauma in colato per un importo di € 17.840,42 iva compresa.

MARCIAPIEDI IN VIA SELVAGGIO

Verranno realizzati il prossimo autunno i marciapiedi su via Selvaggio, nel tratto tra via Martiri della Libertà e via Ollasio, sul lato destro della strada. Un lavoro che il Comune eseguirà completamente in proprio: dalla progettazione, alla realizzazione da parte degli operai comunali, fino al finanziamento, realizzato con risorse interne. Il cantiere due mesi, con un costo di poco meno di 200 mila euro e l'impiego di tre o quattro uomini. Il progetto prevede l'esproprio di alcuni metri quadri di proprietà private prospicienti la strada, la demolizione delle recinzioni e la loro ricostruzione sul nuovo confine. Verrà prestata particolare cura nel mantenere fedele all'originale e recuperando per quanto possibile i materiali ancora utilizzabili. Sono inoltre previste opere accessorie come la verniciatura e l'integrazione di parti mancanti.

Nel periodo di cantiere verranno anche realizzate le opere idrauliche per la raccolta e la canalizzazione delle acque piovane, con la costruzione di camere di raccolta. Il marciapiede vero e proprio sarà alto 15 centimetri con scivoli in corrispondenza dei passi carrai e rifacimento o riposizionamento della segnaletica stradale.

Quadro tecnico economico € 159.000,00 realizzati direttamente con maestranze comunali.

POTATURE PARCO MARCHINI

Intervento di potatura di contenimento e di rimonda del secco
Importo complessivo € 23.349,60

SISTEMAZIONE AREA BORGATA MOLLAR DEI FRANCHI

Intervento di urbanizzazione in località Mollar dei Franchi con proposta di realizzazione di un'area a parcheggio e di un'area attrezzata con punto panoramico
Quadro economico del progetto € 70.000,00 con lavori realizzati direttamente con le maestranze comunali.

AREA A PARCHEGGIO PALAZZETTO DELLO SPORT

Realizzazione di una pavimentazione del parcheggio esterno con materiale bituminoso, esecuzione di idonea rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche e predisposizione cavidotti interrati per il potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica.
Quadro economico del progetto € 290.000,00

Importo complessivo dal quadro tecnico economico di progetto euro 290.000,00, approvato con deliberazione di G.C. n. 150/2013

L'area adibita a parcheggio è attualmente sistemata in materiale anidro che risulta poco adatta ad ospitare un numero elevato di autovetture specie nel periodo invernale o piovoso obbligando quindi i fruitori della struttura sportiva a percorsi su terreno a volte infangato con conseguente dispersione di pietruzze e terra anche all'interno della struttura con evidenti possibili danneggiamenti delle pavimentazioni sportive realizzate con materiali altamente performanti.

I lavori consistono essenzialmente in:

- realizzazione di una pavimentazione del parcheggio esterno con materiale bituminoso per evitare gli inconvenienti lamentati e per garantire la possibilità di dare più ordine e maggiore capienza alla superficie destinata a parcheggio;
- esecuzione di idonea rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche
- predisposizione cavidotti interrati per il potenziamento dell'impianto di I.P.

POTATURE VIA COAZZE

Interventi estesi sul viale pedonale di via Coazze dove sono presenti circa 250 esemplari con altezza compresa fra i 12 e i 23 metri
Quadro economico € 89.400,00

I lavori consistono essenzialmente nella potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa secondo la forma campione stabilita dalla direzione lavori

REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT

Lavori eseguiti dalla ditta Cofely Italia S.p.A.
Quadro economico € 26.000,00

Durante l'inverno 2012 si sono manifestate delle perdite al piano terreno che hanno cagionato infiltrazioni nella pavimentazione che sono affiorate successivamente dalla pavimentazione in gomma esistente.

L'ufficio LLPP ha provveduto ad interpellare la ditta esecutrice dei lavori al fine di fare eseguire la riparazione in garanzia. La stessa ha dimostrato dapprima disponibilità ad eseguire i lavori di ripristino in Estate (2013) , ma successivamente hanno interrotto le comunicazioni e non rispettato gli accordi pattuiti. Si è reso necessario intervenire per risolvere il malfunzionamento, i costi dell'intervento saranno recuperati tramite vie legali.

I lavori consistono essenzialmente in:

- Realizzazione di nuova tubazione per distribuzione riscaldamento fino ai locali spogliatoio del piano terra con tubi in ferro zincati rivestiti con isolante coibente tipo isogenpack, fissata a soffitto e a parete con tasselli ad espansione,
- Scarico dell'impianto per la realizzazione del distacco delle tubazioni esistenti riscaldamento dal collettore principale in centrale termica e collegamento della nuova linea ai collettori e alla caldaia esistenti;
- Realizzazione di tubazione a vista opportunamente mascherata.

LAVORI DI PITTURA GIOCHI ESTERNI SCUOLE, PARCHI, PANCHINE

Interventi su n. 20 aree comunali con affidamento alla Cooperativa Agricola Produttori Val Sangone

Importo complessivo € 5.000,00 + IVA

I parchi inseriti nei parchi pubblici e nelle aree esterne delle scuole, necessitavano di interventi di tinteggiatura e sistemazione per riqualificare le varie attrezzature ludiche e non in dotazione ad ogni singola area.

Si è intervenuti complessivamente su 20 aree denominate come di seguito:

1) Strada della Chioma, 2) Parco Olivieri, 3) scuola Collodi, 4) b.ta salas, 5) Scuola Materna Selvaggio, 6) Scuola el. Selvaggio, 7) Parco Comunale, 8) Buffa (piazza Gonin), 9) Buffa (PEC), 10) Ponte Pietra Piazza, 11) Ponte Pietra (elementare), 12) Ponte Pietra (materna), 13) Scuola materna Ventre, 14) area ex Internati, 15) Via Beale (campi sportivi), 16) Scuola materna via Piuo Rolla, 17) Via Pertini, 18) Piazza Camillo Franco, 19) Asilo Nido, 20) Scuola Crolle (materna)

I lavori sono consistiti essenzialmente in:

- Sverniciatura delle superfici lignee e metalliche
- Protezione dei manufatti in legno con impregnanti idonei e dei manufatti metallici con tinte a smalto
- Riparazione di parti ammalorate

REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI SU EDIFICI COMUNALI

Interventi sul malfunzionamento degli impianti di riscaldamento

Lavori della ditta Cofely Italia S.p.A.

I lavori sono eseguiti al 25% importo complessivo presunto € 22.725,38

Si tratta di interventi da realizzare in base alla necessità contingente rilevabile da malfunzionamenti di impianti per cui è inderogabile un intervento immediato per garantire la continuità del servizio di riscaldamento.

Il contratto di appalto stabilito con Cofely Italia S.p.A. prevede espressamente che per tutti gli interventi esclusi dal contratto la stazione appaltante si potrà avvalere dell'appaltatore per

l'esecuzione facendo riferimento agli elenchi prezzo correnti della Regione Piemonte con l'applicazione di un ribasso minimo prestabilito.

L'esecuzione dei lavori viene programmata a seconda delle priorità fissate dalla direzione lavori.

TINTEGGIATURE INTERNE CASA DI RIPOSO "SILVANA RAMELLO"

Importo complessivo dal quadro tecnico economico di progetto euro 71.500,00

I lavori consistono essenzialmente nella tinteggiatura di tutti i locali della casa di riposo "Silvana Ramello" a completamento del progetto di adeguamento strutturale che ha completato, adeguato e migliorato l'intera struttura per l'ottenimento dell'accreditamento da parte dell'ASL.

I lavori sono ultimati e sono stati affidati alla Ditta "PROGE" srl di Torino che ha offerto uno sconto del 30,15% sui prezzi a base di gara.

ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE (PALA MECCANICA)

Importo euro 145.180,00 acquisto pala meccanica

Importo euro 4.500,00 vendita vecchia pala gommata

Si è reso necessaria la sostituzione della pala gommata in quanto la stessa non garantiva più i necessari requisiti di sicurezza. La pala gommata con benna frontale, è indispensabile per il funzionamento dell'area preposta comandata spesso di operare su interventi di protezione civile tendenti a salvaguardare il territorio anche con opere di prevenzione per tutelare la privata e pubblica incolumità.

AREA ESTERNA GONIN

Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 155.000,00, i lavori sono in avanzata fase di esecuzione.

Ditta appaltatrice "**Proge srl**" di Torino che ha offerto un ribasso del 12,515 %

La sistemazione dell'area esterna, oltre a dare maggiore fruibilità delle superfici alle utenze scolastiche, contribuirà a migliorare la gestione delle attività extrascolastiche per tutte le associazioni che, al di fuori dell'orario scolastico, usufruiscono delle infrastrutture sportive presenti nell'area di competenza del plesso.

I lavori consistono essenzialmente in:

- Formazione di aree veicolari e camminamenti pedonali in autobloccanti
- Realizzazione di adeguata rete per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche - Provvista e posa cordoli prefabbricati per delimitazione aiuole e banchine
- sistemazione dell'accesso pedonale a fianco dell'area scuolabus con superamento del dislivello mediante formazione di gradoni in pietra
- realizzazione di zone a prato previo scavo di sbancamento e stesa di terra agraria di spessore adeguato.

ASFALTATURE LOTTO 1° E 2°

Importo complessivo quadro tecnico economico di progetto

Lotto 1° € 128.438,53

Lotto 2° € 127.392,24

Totale € 255.830,77

I lavori consistono essenzialmente in interventi di asfaltatura sul territorio Cittadino e sono in avanzata fase di esecuzione in particolare risulta concluso il 1° lotto ed oltre il 95 % del 2° lotto dove rimangono da ultimare i dossi

Sono stati eseguiti i seguenti interventi:

Lotto 1° Ditta appaltatrice “BES Impresa Asfalti” di Giaveno che ha offerto un ribasso del 30,02 %

Borgata Nanot Provonda
Borgata Prese Viretto
Borgata Dalmassi
Borgata Piangrena
Borgata Forceria

Lotto 2° Ditta appaltatrice “Ing. Vito Rotunno” di Caprie che ha offerto un ribasso del 23,30%

Via Stazione
Via Gischia Ollasio
Via Selvaggio Rio
Via Selvaggio Sopra
Via Rodolfo di Montbell
Via Gioco Dell’ Archibugio
Via Calvettera
Via Beale
Via Musinè
Strada Mortera
Piazza Molines
Via Suor Versino
Via Frassati
Via Tortorello

ASFALTATURE LOTTO 4

Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 149.952,55, comprese le spese tecniche; il progetto è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 141 del 31.10.2013 Dal verbale di gara del 18.11.2013, risulta aggiudicataria la Ditta “**BES Impresa Asfalti**” di Giaveno che ha offerto un ribasso del 27,50% .

E’ necessario dare adeguate risposte alle richieste di utenti locali a cui va aggiunta la domanda della popolazione non residente che gravita abitualmente su Giaveno, per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità con interventi su strade particolarmente ammalorate.

Si darà avvio alle opere con temperature esterne più miti prevedibilmente a partire dai mesi di aprile/maggio 2014

Gli interventi consistono essenzialmente in lavori di asfaltatura nelle seguenti località:

Via Monsignor Carlo Bovero
Via Colle del Vento
Via Tonda
Via Monsignor Re
Via Sestriere

Via de Vitis
Via Rocciacorba
Via Grangia marin
Via Villanova
Strada Gran Turna
Via Orbala
Vivolo Alto
Via Corsero di Pamparatp
Via Villa
Via San Sebastiano

ASFALTATURE RAPPEZZI

Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 62.144,46 approvato con determinazione n. 560 del 23 ottobre 2013;

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli oltre 100 km di strade di proprietà Comunale, rientra nei compiti istituzionali del Comune. Buona parte del territorio Comunale, si estende sul versante orografico destro del torrente Sangone, in zona montana, spesso con mediocre esposizione al sole e quindi particolarmente soggetta a condizioni ambientali difficili ed a forti escursioni termiche. Rilevato che numerosi sedi stradali presentano lesioni tali da rendere pericoloso il transito dei veicoli e che le buche tendono ad accentuarsi nella stagione invernale per il fenomeno del gelo e disgelo ed operazioni di spandimento sale, ma anche nella stagione estiva a seguito di forti temporali, **è necessario poter intervenire sempre con la massima sollecitudine per garantire le relative opere di ripristino costituite anche da “rappezz” piuttosto estesi.**

Alcuni interventi urgenti sono già stati messi in atto per contrastare situazioni di particolare degrado della pavimentazione stradale e prevenire onerose richieste di risarcimento a causa di buche presenti sul manto stradale.

Non esiste un programma di interventi ma le operazioni di ripristino si effettuano immediatamente con interventi tempestivi di riparazione nelle situazioni in cui si rileva il maggior degrado della pavimentazione.

ORTI URBANI

Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 85.900,00, i lavori sono stati consegnati nel mese di dicembre.

Ditta appaltatrice **Cooperativa Agricola Produttori Val Sangone di Giaveno** che ha offerto una serie di migliorie tecniche corrispondenti ad un importo di € 10.600,00 pari ad un ribasso del 15,88 %

Da tempo l'Amministrazione comunale di Giaveno raccoglie presso l'assessorato all'ambiente la richiesta da parte dei cittadini di poter usufruire di orti urbani. L'Amministrazione comunale promuove, l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la socializzazione, creando momenti di incontro, di discussione e di vita sociale, e che valorizzino le potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione dei cittadini. Gli orti urbani rappresentano una delle opportunità di aggregazione e di attività individuale atte a stimolare la vita psico-sociale dei cittadini di Giaveno. L'Amministrazione si impegnerà per mettere a disposizione il maggior numero possibile di appezzamenti di terreno; è comunque importante sottolineare il principio che tali appezzamenti rimarranno comunque di proprietà pubblica e in nessun modo diverranno di proprietà del singolo individuo, neppure attraverso forme di passaggi ereditari.

Il progetto prevede la realizzazione di n° 24 orti urbani con una relativa area a parcheggio ed un blocco di servizi necessari per gli utenti.

I lotti saranno della dimensione di circa 50 mq cadauno dotati di presa dell'acqua e delimitati da recinzione con rete metallica plastificata con relativa porta di ingresso. In testa all'area sarà realizzato un locale servizi, con un servizio igienico a monoblocco prefabbricato. Tutti questi elementi accessori saranno racchiusi da apposita schermatura realizzata in materiale ligneo al fine di mitigare l'impatto ambientale. Il progetto propone anche la divisione in due lotti. Il primo, quello oggetto di imminente realizzazione, è composto da 24 orti compreso il blocco dei servizi ed il secondo lotto con altri 20 orti; per un totale complessivo di 44 orti. In questo modo il secondo lotto potrebbe essere realizzato in una fase successiva in funzione della richiesta o della disponibilità economica dell'Amministrazione.

Per raggiungere l'obiettivo finale di una progettazione completa il disegno è stato studiato complessivamente per realizzare attraverso un visone globale tutta la sistemazione dell'area ed ottenere la migliore integrazione con il territorio esistente.

I lavori consistono essenzialmente in:

- Realizzazione di nuova tubazione per distribuzione acqua;
- Realizzazioni delle recinzioni e delimitazioni;
- Realizzazione del blocco servizi;

NOLEGGIO DI PONTEGGIO PER MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO CIMITERO PROVONDA.

Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 5.900,00, i lavori sono in avanzata fase di esecuzione.

Ditta appaltatrice "**Gruppo M.P.R.**" di Bruino che ha offerto il miglior prezzo

Il cimitero di Provonda sarà oggetto di un recupero del fabbricato che presenta un cedimento della copertura. Visto l'imminente periodo di ricorrenze che porteranno necessariamente il luogo in oggetto posto di visite nei prossimi giorni per garantire la sicurezza si è provveduto all'allestimento di un ponteggio che sarà utilizzato nei futuri lavori di recupero del fabbricato.

I lavori consistono essenzialmente in:

- Montaggio ponteggio da ditta specializzata;
- Smontaggio a fine lavori del ponteggio

ADEGUAMENTO CASA DI RIPOSO "SILVANA RAMELLO"

Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 98.500,00, i lavori sono ultimati.

Ditta appaltatrice "**Proge srl**" di Torino che ha offerto un ribasso del 30,15 %

La Città di Giaveno, è dotata di alcune strutture socio assistenziali tra le quali emerge il presidio socio assistenziale "Silvana Ramello"; la struttura è attualmente dotata di 38 posti letto.

A seguito di visita di ispezione da parte dell'Ente preposto ASL TO3, si è evidenziata la necessità di realizzare alcuni adeguamenti strutturali tali da rendere il presidio più funzionale e garantire quindi l'accreditamento della struttura da parte degli Enti preposti.

I lavori sono consistiti essenzialmente in:

al piano interrato

- realizzazione di locale magazzino con adiacenti i nuovi locali per il deposito della biancheria sporca e della biancheria pulita;
- realizzazione di spogliatoio
- accessibilità dall'interno dei bagni con accesso dall'esterno

al piano primo

- realizzazione area deposito carrozzine, locali deposito biancheria pulita e biancheria sporca
- adeguamento alla normativa vigente per le persone diversamente abili dei bagni e variazione del senso di apertura delle porte di accesso alle camere degli ospiti e dei bagni in conformità alle disposizioni normative vigenti
- realizzazione di locale per gli addetti al piano

al piano secondo

- ampliamento di alcune camere
- realizzazione locali deposito carrozzine e deposito biancheria sporca e biancheria pulita
- adeguamento alla normativa vigente per le persone diversamente abili dei bagni e variazione del senso di apertura delle porte di accesso alle camere degli ospiti e dei bagni in conformità alle disposizioni normative vigenti

Lavori finanziati con donazione privata

ASFALTATURE LOTTO 3°

Importo complessivo quadro tecnico economico di progetto

Lotto 3° €. 66.212,43

I lavori consistono essenzialmente in interventi di asfaltatura sul territorio Cittadino e sono in avanzata fase di esecuzione in particolare risulta oltre il 94 % dove rimangono da ultimare alcuni piccoli tratti di strada

Sono stati eseguiti i seguenti interventi:

Lotto 3° Ditta appaltatrice “BES Impresa Asfalti” di Giaveno che ha offerto un ribasso del 30,02%

Borgata Maddalena
 Borgata Prese Viretto
 Borgata Mollar Cordola
 Borgata Loiri
 Via San Martino
 Borgata Nanot Provonda
 Via San Michele
 Via XX Settembre
 Via Suor Versino
 Via Trassati
 Via Tortorello

ASFALTATURE LOTTO 5

Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 137.665,09, comprese le spese tecniche; il progetto è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 141 del 31.10.2013
 Dal verbale di gara del 18.11.2013, risulta aggiudicataria la Ditta “**Ing. Vito Rotunno**” di Caprie che ha offerto un ribasso del 24,97% .

E' necessario dare adeguate risposte alle richieste di utenti locali a cui va aggiunta la domanda della popolazione non residente che gravita abitualmente su Giaveno, per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità con interventi su strade particolarmente dissestate su percorsi di montagna.

Si darà avvio alle opere con temperature esterne più miti prevedibilmente a partire dai mesi di aprile/maggio 2014

Gli interventi consistono essenzialmente in lavori di asfaltatura nelle seguenti località:

Strada Monterossino

B.ta Lionet

B.ta Pomeri

S.da B.ta Fusero e B.ta Provonda

B.ta Baronera

Strada tra B.ta Roccette e B.ta Balangero

B.ta Cabanera

B.ta Veneria

NUOVO MARCIAPIEDE SU VIA SELVAGGIO (SP 189) TRATTO DA VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ A VIA OLLASIO

Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 159.000,00 i lavori sono in fase di esecuzione, realizzati direttamente con le maestranze Comunali

La strada provinciale n° 189 collega il centro della città di Giaveno alla frazione Selvaggio e rappresenta anche la strada alternativa per raggiungere il comune di Coazze.

Attualmente la strada provinciale è molto frequentata e nel periodo estivo aumenta anche il transito di pedoni e ciclisti che percorrono la strada a lato della carreggiata.

L'esecuzione dei lavori ha delle difficoltà a causa della presenza di sottoservizi esistenti che negli anni si sono sovrapposti e che interferiscono con la fluida esecuzione dell'opera, pertanto le tempistiche di esecuzione dell'opera potranno portare ad una dilatazione dei tempi che prevedono una conclusione dell'opera tra 4-6 mesi.

I lavori consistono essenzialmente in:

- Arretramento delle recinzioni esistenti con completa rimozione delle stesse e loro ricostruzione. Per ogni tipologia di recinzione è prevista la sua fedele ricostruzione per quanto possibile ed il recupero delle parti esistenti se non troppo ammalorate dal tempo.
- Si prevede la realizzazione di una tubazione di raccolta delle acque meteoriche con la costruzione delle relative camerette di raccolta lungo il tratto interessato dall'intervento.
- Realizzazione di marciapiede rialzato pedonale con fondazione dello spessore di 15 cm con interposta rete elettrosaldata e pavimentazione in marmette autobloccanti e relativi cordoli di delimitazione. In prossimità degli attuali accessi carrai saranno realizzati opportuni abbassamenti con scivoli con pendenza massima dell'8%;
- In relazione all'esecuzione dell'opera la segnaletica verticale presente sarà ricollocata in prossimità di dove già posta attualmente ed l'eventuale manomissione di quella orizzontale sarà opportunamente reintegrata.

Tutte le lavorazioni saranno svolte a bordo strada con parziale occupazione della carreggiata, sarà pertanto limitata l'estensione lineare del cantiere per limitare l'impatto sul traffico veicolare.