

REGIONE PIEMONTE  
 PROVINCIA DI TORINO  
**COMUNE DI GIAVENO**



OGGETTO

**PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO**  
**Zona N 5b.8 di P.R.G.C.**  
**via Coste**

PROPRIETA'

**Soc. AYAS 86 S.n.c. (P.IVA 04996620011)**  
**MARITANO Giuseppe (C.F. MRT GPP 45M24 H355S)**  
**TOMMASI Luisa (C.F. TMM LSU 47E43 C383R)**

**PROGETTO ESECUTIVO**

IDENTIFICATIVO

**ANALISI DEI PREZZI UNITARI**

PROGETTAZIONE



**PROGETTAZIONI  
 STRUTTURALI ED  
 ARCHITETTONICHE**

**Ing. Marcello CHIAMPO**

Via Roma n. 14 – 10094 – GIAVENO (TO)

Tel. 011/9376657 – Fax 011/9363689

e-mail : studiochiampo@tiscalinet.it

Cod. Fisc.: CHM MCL 56S21 E020V

Part. IVA : 04330240013

ELABORATO

**E5**  
**D6**

OPERA	ARGOMENTO	FASE	DOC. PROG.	REVISIONE	TIMBRO E FIRMA		SCALA:
EP	URB	ESEC	E 5 6	0			FILE:
							CARTELLA: 1482/15
							NOTE:
REV.	DESCRIZIONE				DATA	REDA TTO	APPROVATO
0	EMISSIONE				set-15	M. CHIAMPO	M. CHIAMPO
1	REVISIONE				nov-15	M. CHIAMPO	M. CHIAMPO
2							
3							
4							

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
1	AP_001_IDR	Fontanella in ghisa tipo Milano, colonna e cappello a sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto in ottone contro il colpo d'ariete, raccordi di adduzione e scarico, tipo "decorata" Altezza 1410 mm, peso 140 kg.					
		A.M. Fontanella in ghisa tipo Milano, colonna e cappello a sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto in ottone contro il colpo d'ariete, raccordi di adduzione e scarico, tipo "decorata"	cad	1,00	€ 450,00	€ 450,00	80,36%
		Prezzo per analisi				€ 450,00	
		Spese generali		13,00%		€ 58,50	10,45%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 50,85	9,08%
		Sommano				€ 559,35	
		Prezzo d'applicazione al (cinquecentosessanta/00)	cad			€ 560,00	
2	AP_001_AV	Griglia tipo Geoflor, in LDPE (polietilene a bassa densità), stabilizzata ai raggi UV, di spessore minimo 2,4 cm, tale da garantire una superficie drenante pari al 95%, posata su strato di miscela vulcanica di spessore minimo 20 cm e su strato drenante di spessore minimo 15 cm, per formazione vialetti interni aree verdi					
		A.M. Griglia tipo Geoflor, in LDPE (polietilene a bassa densità)	mq	1,00	€ 22,40	€ 22,40	50,09%
		01.P27. Torba in balle di circa m <sup>3</sup> E20 0,20 005) nazionale	mq	1,00	€ 13,01	€ 13,01	29,09%
		01.P03. Ghiaia naturale scevra di B00 materie terrose 005) di cava	mc	0,10	€ 12,34	€ 1,23	2,75%
		01.A21. Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le					€ 36,64

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 36,64	
		indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati	mc	0,30	€ 6,18	€ 1,85	4,14%
		01.A21. Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra					
	A60	010) su marciapiedi	mq	1,00	€ 2,45	€ 2,45	5,48%
		01.P28. Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili					
	A15	030) g/mq 280	mq	1,00	€ 1,58	€ 1,58	3,53%
		01.A21. Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato, graffato e cucito a regola d'arte					
	G55	005) in fibra di poliestere o simile	mq	1,00	€ 2,20	€ 2,20	4,92%
		Prezzo per analisi				€ 44,72	
		Prezzo d'applicazione al (quarantaquattro/72)	mq			€ 44,72	
4	AP_001_SCV	Oneri di scarica per materiali inerti (2,80 €/tonn * 2,50 tonn/mc * 1,243 utile impresa e spese generali)					
		Prezzo per analisi				€ 2,81	
		Spese generali		13,00%		€ 0,37	4,25%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 0,32	3,68%
						€ 3,50	

## ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Sommano				€ 3,50	
						€ 3,50	
		Prezzo d'applicazione al (otto/70)	mc			€ 8,70	